



### **Chauffage chape liquide**

- 7 jours après la pose des chapes, mettre le chauffage à 25°C. Laisser cette température pendant 3 jours.
- Après, monter la température au maximum jusqu'à ce que la chape a le taux d'humidité résiduelle pour poser le revêtement. (Température maximale pas plus que 50°C)
- Éteindre le chauffage

**Attention**, température de l'air dans l'immeuble pendant et après la pose des chapes: minimum 5°C! Jour et nuit!