



CONTOPP® Beschleuniger Compound 6

Aufheizphasen bei vorhandener Fussbodenheizung			
	CONTOPP® Beschleuniger 10 Compound 6	CONTOPP® Beschleuniger 15 Compound 6	CONTOPP® Beschleuniger 20 Compound 6
Begehbarkeit	nach ca. 36 Stunden	nach ca. 36 Stunden	nach ca. 24 Stunden
Belastbarkeit	nach ca. 8 - 10 Tagen	nach ca. 5 - 6 Tagen	nach ca. 2 - 4 Tagen
Belegbarkeit	ca. 16 - 20 Tage ca 2% z.B. Platten	ca 10 - 16 Tagen ca. 2% z.B. Platten	ca. 2 - 6 Tagen ca. 2% z.B. Platten
Belegbarkeit	ca. 20 - 30 Tage < 2% z.B. Parkett	ca. 16 - 20 Tage < 2% z.B. Parkett	ca. 6 - 10 Tage < 2% z.B. Parkett
Belegbarkeit bei 5 - 8°C Raumtemperatur, über 75% relative Luftfeuchte sowie kaum oder keiner Stosslüftung	Bei äusserst schlechten Baustellen- und Raumbedingungen kann sich die Belegbarkeit des UB nochmals verschieben. Eine genaue Zeitspanne ist nicht möglich, da generell eine Abhängigkeit zu den Baustellenbedingungen herangezogen werden muss.		
Vorlauftemperatur Fussbodenheizung während der Aufheizphase (ohne Nachtabsenkung)	ab 5. Einbautag +25°C am 6. Einbautag +35°C am 7. Einbautag +45°C am 8. Einbautag ★+55°C am 9. Einbautag ★+55°C am 10. Einbautag ★+55°C am 11. Einbautag ★+55°C am 12. Einbautag +45°C am 13. Einbautag +35°C am 14. Einbautag +25°C	ab 4. Einbautag +25°C am 5. Einbautag +35°C am 6. Einbautag +45°C am 7. Einbautag ★+55°C am 8. Einbautag +45°C am 9. Einbautag +35°C am 10. Einbautag +25°C	24 Std. nach Einbringen des UB +35°C 48 Std. nach Einbringen des UB ★ +55°C 72 Std. nach Einbringen des UB +40°C 96 Std. nach Einbringen des UB +25°C
★ Diese Aufheizphasen können beliebig verlängert werden!!!			
ACHTUNG: Vor Oberbelagsverlegung die UB-Temperatur auf ca 20 - 25°C absenken bzw. die erforderliche UB-Temperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die UB-Flächen dürfen nicht zugestellt sein. Für Abluft der hohen Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft sorgen!			

Folgende Punkte sollten zum Erreichen der gewünschten Werte immer beachtet werden:

- Es sollte stossgelüftet werden (ca. 3 - 4x täglich 20 - 30 Minuten).
- Die Anforderungen nach SIA V251/1 für Zementestriche sollte grundsätzlich eingehalten werden (z.B. Mindesttemperatur etc.)!

Die jeweilige Belegbarkeit der verlegten CONTOPP BE-Compound-UB, kann sich durch "Baustellen- und Witterungseinflüsse" bei **Nicheinhaltung oben genannter Punkte** verändern!

Inkl.:

- Feuchtigkeitmessung mit CM-Gerät